



Raadsvergadering d.d. 10 februari 2009

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 20 januari 2009

Onderwerp:	Investeringsprogramma riolering 2009
Portefeuillehouder:	Dhr. H. Assies en dhr. H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:	J.H. Kuiper
Doorkiesnummer:	0592 - 266 940
E-mail adres:	j.h.kuiper@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Een krediet beschikbaar stellen van € 6.466.500-- (excl. BTW) voor het uitvoeren van het rioleringsprogramma 2008.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Raadsvoorstel en raadsbesluit van 25 november 2008 (ter inzage)- Samenvatting "verbreed GRP 2009 – 2013 behorende bij raadsvoorstel en besluit van 25 november 2008 (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

Dit voorstel omvat het investeringsplan 2009 betreffende nieuwe rioleringsprojecten. Het is een voortvloeisel uit het verbreed G.R.P. 2009 - 2013, vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 25 november 2008.

Hieronder worden de in 2009 uit te voeren projecten kort beschreven.

Projecten 2009 – 2010 (uitvoering)

1. Riolvervanging en afkoppeling Beukenlaan te Zuidlaren

Het riool in de Beukenlaan is dringend aan vervanging toe. Daarnaast zijn er problemen met de afvoer van regenwater. Om die reden wordt er dan ook een regenwaterriool bijgelegd en vindt er afkoppeling plaats van verhard oppervlak en daken van woningen.

2. Aanpassing riolering Eelde-oost

Dit houdt in de vervanging van het bestaande gemengde riool in de Duinstraat, Brinkhovenlaan en de Industrieweg door een vuilwater riool en een regenwaterriool, incl. het vergroten van de bergingscapaciteit. Tevens zal het regenwater voor zover mogelijk worden afgekoppeld van wegen en daken.

3. Aanleg randvoorziening Eelde-oost

Ter plaatse van de Schipsloot wordt een bergbezink bassin aangelegd van 500 m³ en een aanvullende berging in de vorm van een kunststofzak (3.000 m³). Laatstgenoemde zak is bedoeld als tijdelijke maatregel tot het moment dat er een zodanige hoeveelheid aan verhard oppervlak is afgekoppeld, dat de capaciteit van de kunststofzak niet meer nodig is om aan de eisen van het waterkwaliteitsspoor te kunnen voldoen.



4. Herberekening Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo

Deze vier kernen zijn in 1996 / 1997 herberekend. Veranderde omstandigheden vergen een herberekening van het rioolstelsel. Deze herberekening sluit dan ook aan op de nieuw op te stellen lozingsvergunning van het waterschap Hunze en Aa's.

5. Afkoppelplan riolering

In de afgelopen jaren hebben we een gedeelte (ca. 8%) van onze gemengde riolering afgekoppeld. Om in de komende jaren te voldoen aan de landelijke 20% eis willen we nu een beleidsdocument opstellen waarin we de huidige situatie inventariseren en de kansen en beperkingen onderzoeken.

6. Bepalen stedelijke wateropgave Eelde Paterswolde

In het vastgestelde verbrede GRP van 25 november jl. hebben we in samenspraak met de beide waterschappen de wateropgave bepaald op hoofdlijnen. In 2009 gaan we deze hoofdlijn voor Eelde Paterswolde vertalen in een uitvoerings wateropgave. Middels deze berekening bepalen we waar 1 x 100 jaar wateroverlast mag optreden of waar we het water gaan bergen. In 2010 volgt dan Zuidlaren en in 2011 Vries.

7. Aanpassing riolering Zuideinde te Eelde

Dit betreft o.a. het verplaatsen van de overstort naar een watervoerende sloot en het aanleggen van een kleine randvoorziening

8. Rioleringsmaatregelen in het kader van uitvoering fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

Als gevolg van de aanleg van een parallelweg langs de Wilhelminalaan/Emmalaan zal de bestaande weg worden heringericht, waarbij deze weg straks dienst gaat doen als weg met een verblijfsfunctie en als fietsroute. De in de weg liggende riolering wordt vervangen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. Het laatste riool dient als afvoer van af te koppelen regenwater vanuit het gebied ten noorden van de Stationsweg en ten westen van de Julianalaan en de Wilhelminalaan/Emmalaan.

9. Het baggeren van bergingsvijvers te Vries en Zuidlaren.

De bergingsvijvers van Vries in het plan De Fledders dateren voor een belangrijk deel reeds van 1973. Sinds de aanleg zijn de vijvers niet uitgebaggerd. We krijgen steeds meer terechte klachten over de onderhoudstoestand van deze vijvers. Nu de mogelijkheid bestaat om de kosten van het baggeren ten laste te laten komen van het verbreed rioolrecht is, moeten deze vijvers dan ook worden uitgebaggerd. In Zuidlaren is de Brilvijver toe aan een baggerbeurt.

Overige projecten

De navolgende projecten gaan dit jaar in uitvoering, maar zijn nog niet in het stadium dat er op dit moment een budget aangehangen kan worden. Deze beide projecten zullen in een separaat voorstel aan de raad aangeboden worden.

1. Aanpassing riolering Zevenhuizerweg te Eelde

In de herberekening van Eelde Paterswolde is een aanpassing voorzien voor de riolering in de Zevenhuizerweg. In combinatie met de woonwijk Groote Veen kijken we naar het afkoppelen van de wijk Paalakkers en bestaande randvoorziening aan de Wolfhorn.

2. Riolering De Groeve

In 2005 hebben we in de Groeve een afkoppelproject uitgevoerd en hebben we een randvoorziening aangelegd. De WMD wil in het dorp de gehele waterleiding vervangen. De waterleiding ligt gedeeltelijk in hetzelfde tracé als de riolering. Op dit moment onderzoeken we de kwaliteit van de riolering, afkoppelmogelijkheden en een wens van het waterschap Hunze en Aa om de overstort in de Groeve te sluiten.



Vervolgprocedure

De werkzaamheden worden volgens het afdelingsplan Gemeentewerken opgepakt en uitgevoerd in 2009, waarbij volgens de inkoopprocedure en het vastgestelde aanbestedingsbeleid gewerkt zal worden.

Financiële consequenties

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing:

<i>Beschrijving</i>	<i>Kosten (excl.)</i>	<i>BTW</i>	<i>Uren eigen dienst ./ inhuur</i>
1. Beukenlaan	890.000,--	169.100,--	25.000,--
2. Aanpassing Eelde Oost	895.000,--	170.050,--	25.000,--
3. Randvoorziening Eelde Oost	2.500.000,--	475.000,--	27.000,--
4. Herberekening	36.500,--	6.935,--	4.500,--
5. Afkoppelplan riolering	28.000,--	5.320,--	8.000,--
6. Wateropgave Eelde Paterswolde	19.000,--	3.610,--	4.000,--
7. Aanapssing Riolerings Zuideinde	395.000,--	75.050,--	22.000,--
8. Rioleringsmaatregelen fase 3 VKZuidlaren	1.253.000,--	238.070,--	31.000,--
9. Baggeren vijvers	450.000,--	85.500,--	29.000,--
	6.466.500,--	1.228.635,--	175.500

De kapitaallasten bedragen dan:

Structureel: € 581.985,-- / jaar (exclusief BTW) op basis van economische afschrijving in 25 jaar (€ 258.660) en een rentepercentage van 5% (€ 323.325).

De BTW bedraagt € 1.228.635,-- en is compensabel.

De loonkosten in deze bedragen totaal € 175.500,-- en maken onderdeel uit van de totale kosten (excl. BTW).

Voor deze kosten bestaat de volgende dekking:

<i>Op grond van</i>	<i>Dekking</i>	<i>Incid./Struc.</i>
De jaarlijkse kapitaalslasten hebben dekking in het programma riolering (o.a. post onvoorzien stelpost)	€ 581.985,--	s

De rapportage over de voortgang en de stand van de kredieten riolering vindt plaats bij de voorjaarsnota en de jaarrekening.

Jaarlijks zal er een overzicht gemaakt worden in overleg met de afdeling BMO over de kosten en opbrengsten in het afgelopen jaar en de verwachte kosten en opbrengsten in het nieuwe jaar, zodat er ruim voor de vaststelling van de begroting een advies gegeven kan worden over de hoogte van het rioolrecht.

Gevraagd besluit

Een krediet beschikbaar stellen van € 6.466.500,-- (excl. BTW) voor het uitvoeren van het investeringsprogramma riolering 2008.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.