



<b>Stichtingskostenraming definitiefase</b>			kosten	kosten
prijspijl februari 2014, start uitvoering november 2014?			excl. BTW	incl. BTW
00.	<b>GRONDKOSTEN</b>			
00.01	Verwerving / in gebruikneming		geen	
00.02	Bouwrijpmaken door VAKO in eigen beheer; Ontgraven bouwput en opslaan op eigen terrein in depot incl. weer aanvullen			
Totaal van 00.			0	0
10a.	<b>BOUWKOSTEN</b>			
10.01	Bouwkundige kosten		628.885	
	Grondwerk; ontgraven, opslaan depot € aanvullen		12.100	
10.02	Installatie E en W		123.695	
	Veldverlichting aanpassen			PM
10.05	Vaste inrichting Vako			PM
10b.	SLOOPKOSTEN (herstel/verwijderingskosten na gebruik)		40.000	
Totaal van 10.			804.680	973.663
20.	<b>BIJKOMENDE KOSTEN</b>			
20.01	Bouwleges van 628.885,00 incl. welstand is		17.892	
20.02	Projectbesluit		3.000	
20.03	Plankosten compleet, bouwaanvraag stukken en bestek en aanbestedingstukken		15.750	
20.04	Sondering/funderingsadvies (sonderingen)		1.400	
20.05	Milieutechnisch onderzoek	nvt		
20.06	Opmetingskosten terrein		nvt	
20.07	Aansluitkosten nutsvoorzieningen		5.000	
20.08	CAR verzekering gemeente heeft doorlopende CAR verzekering aanmelding		1.500	
Totaal van 20.			44.542	53.896
30.	<b>TERREININRICHTINGSKOSTEN (zie deelbegroting)</b>			
30.01	Losse inrichting wordt door Vako verzorgd		excl.	
30.02	Kabel aansluiting, internet en Wifi stelpost		excl.	
30.03	Overige inrichting stelpost		excl.	
	Totaal van deze deelbegroting		60.000	
Totaal van 30.			60.000	72.600
40.	<b>VOORBER./BEGELEIDINGSKOSTEN</b>	uren		
40.01	Projectmanagement/ begeleiding gemeente van initiatiefase t/m oplevering (toezicht e.d)	400 71	28.400	geen btw
Totaal van 40.			28.400	28.400
50.	<b>ONVOORZIEN</b>			
50.01	Onvoorzien <b>bouw</b> 5% van (628.885,00)		31.444	
Totaal van 50.			31.444	38.048
60.	<b>OVERIG</b>			
60.01	Schoonmaak na oplevering voor verhuizing			
60.02	Verhuizing			
60.03	Opening			
Totaal van 60.			0	0
<b>Totaal investeringskosten</b>			<b>969.066</b>	<b>1.166.606</b>